

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Tribunale di Napoli
V Bis

Giudice: dott.ssa Baletti

COMMITTENTE: Errico Daniela C / Cond. Santa Teresa degli Scalzi, 8
LAVORI PER LA RIMOZIOANE DI UNA VERANDA ABUSIVA

Data,

IL TECNICO
Arch. Lucia Trapanese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP. 01	Spostamento e/o accantonamento di eventuale arredo, compresa la protezione della pavimentazione esistente con cartoni e teloni di plastica pesante veranda					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50,00	50,00
2 R.02.025.050 .a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	4,44			3,150	13,99		
	SOMMANO mq					13,99	10,62	148,57
3 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata quantità voce n. 3	13,99		0,080		1,12		
	SOMMANO mc					1,12	68,79	77,04
4 E.01.060.020 .a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 70% quantità voce n. 3	0,70	1,15			0,81		
	SOMMANO m³					0,81	4,20	3,40
5 E.01.060.020 .e	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria;man ... oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Vetro cod. CER 17.02.02 30% quantità voce n.3	0,30	1,15			0,35		
	SOMMANO m³					0,35	16,24	5,68
6 Np.2	Maggiorazione del 20%, per lavori di piccola entità in zona urbana, per interventi eseguiti da un privato con costi superiori a quelli della tariffa pubblica, e per un margine da utilizzare per eventuali imprevisti. - 20% di 284,69					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	57,00	57,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							341,69
	T O T A L E euro							341,69
	Data,							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

